
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT STROPODACHU HALI SPORTOWEJ
ADRES INWESTYCJI: UL. WYSOCKIEGO 24, 37-700 PRZEMYŚL
NAZWA INWESTORA: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA: UL. RÓWNA 2, 37-700 PRZEMYŚL
DATA OPRACOWANIA: Październik 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont stropodachu hali sportowej przy ul. Wysockiego 24 w Przemyślu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont stropodachu hali sportowej przy ul. Wysockiego 24 w Przemyślu					
1		Remont stropodachu			
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - rusztowanie komunikacyjne (brak wyjścia na dach)	m2		
d.1		2,50 * 8,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		20,90	m	20,900	
				RAZEM	20,900
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1		<ogniomur> (0,65 + 0,10 + 0,10) * 11,55 * 2	m2	19,635	
		<ogniomur przy styku z połacią dachu> (0,20 + 0,20) * 11,50 * 2	m2	9,200	
		<okap "niższy"> (0,40 + 0,60) * 20,90	m2	20,900	
		<okap "wyższy"> (0,60) * 20,90	m2	12,540	
				RAZEM	62,275
4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - usunięcie łat z papy	m2		
d.1		1,50 * 2,00 * 3	m2	9,000	
		3,00 * 3,00	m2	9,000	
		10,00 * 1,00	m2	10,000	
				RAZEM	28,000
5	KNR 4-01 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - uszczelnienie połączeń warstw papy starego pokrycia po długości dachu	m2		
d.1		20,90 * 0,15 * 12	m2	37,620	
				RAZEM	37,620
6	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża	m2		
d.1		(11,55 * 20,90) * 0,50	m2	120,698	
				RAZEM	120,698
7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe + kliny przy ogniomurze	m2		
d.1		11,55 * 20,90	m2	241,395	
				RAZEM	241,395
8	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m2		
d.1		1,50 * 1,50 * 3	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy alucynk - wykonanie nowych obróbek w miejsce uprzednio rozebranych + brakujący parapet okna i obróbki 2 pilastów ściennych	m2		
d.1		poz.3	m2	62,275	
		<parapet> 2,60 * 0,45	m2	1,170	
		<2 pilasty>(0,46+0,10)*0,30*2			
				RAZEM	63,445
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy	m		
d.1		20,90	m	20,900	
				RAZEM	20,900

Remont stropodachu hali sportowej przy ul. Wysockiego 24 w Przemyśle

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.1	KNR 7-12 0101-07 analogia	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości zewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjściowy powierzchni B) - odczyszczenie deflektorów wentylacyjnych	m2		
		2,50 * 3	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
13 d.1	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - deflektory wentylacyjne	m2		
		poz.12	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
14 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną deflektorów wentylacyjnych	m2		
		poz.12	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
15 d.1	KNR 2-02 0506-04 analogia	Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą z blachy ocynkowanej - wykonanie podpór dla daszków deflektorów (przymocowanie za pomocą płaskowników i śrub, blach (daszków) deflektorów)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy alucynk - wykonanie daszków na istniejących deflektorach	m2		
		3 * 1,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	KNR 4-01 0108-18 analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi zerwanej starej papy	m3		
		poz.4 * 0,01 <papa>	m3	0,280	
				RAZEM	0,280
18 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi zerwanej starej papy - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.17	m3	0,280	
				RAZEM	0,280
19 d.1	analiza indywidualna	Oplata za utylizację papy z rozbiórki pokrycia	t		
		poz.4 * 0,003	t	0,084	
				RAZEM	0,084
20 d.1	KNR 4-01 0108-18 analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki	m3		
		2 * 0,2	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
21 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.20	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
22 d.1	analiza indywidualna	Usługa zwyżką - przycięcie drzewa z wywiezieniem gałęzi i uprzątnięciem terenu + inne roboty	kpl.		

Remont stropodachu hali sportowej przy ul. Wysockiego 24 w Przemyślu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000